

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracovali:
JKSO :
Dátum: 08.06.2015

Stavba :Oprava a vymena podlahy ZŠ Nižna brana

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v t
									Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV											
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
1	011	61147-1463	Úprava vnút. stropov 1 x V 4007 ručným nanášaním a vyhladením	148,000	m2						
2	011	61246-6211	Postrek vnút.stien zo such.zm.cem. prednástretek (špric) Sakret MZP 04 strojne	110,000	m2						
3	011	61248-1118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pleťvom vtláčeným do tmelu	130,000	m2						
4	011	61345-1133	Omiečka vnút. stropov s plochami rovnými cem. štuková	28,000	m2						
5	011	62246-4232	Vonkajšia omiečka stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 2 mm	110,000	m2						
6	011	63224-7312	Dlažba tmavá	84,000	m2						
7	011	63224-7321	Dlažba svetlá	98,000	m2						
8	011	63245-0132	Vyrovnávací cementový poter zhotov. v ploche zo suchých zmesí hr. 30 mm	175,000	m2						
9	011	63245-0231	Vyrovnávací cem. poter samonivel. zhotov. v ploche zo suchých zmesí hr. 20 mm	175,000	m2						
				14 211,50							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :											
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
10	013	96504-3341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	26,250	m3						
11	013	97801-5381	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. V-VII do 80 %	270,000	m2						
12	013	97908-1111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	77,190	t						
13	013	97908-2111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vyburaných hmôt do 10 m	77,190	t						
14	013	97913-1413	Poplatok za ulož. a znešk.stav.odp na urč.skład.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	77,190	t						
15	011	99801-1003	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 24 m	75,024	t						

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Spolu	Suť v t	
									Jednotková	Spolu		Jednotková	Jednotková
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				5 548,63									
PRÁCE A DODÁVKY PSV				19 760,13									
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :													
77 - PODLAHY													
16	771	77157-5110	771 - Podlahy z dlaždíc keramických Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do tmelu	175,000	m2								
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :													
776 - Podlahy povlakové				2 625,00									
17	775	77640-1800	Demontáž soklikov alebo líst gumených alebo plastových	1 750,000	m								
776 - Podlahy povlakové spolu :													
18	775	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	178,000	m2								
776 - Podlahy povlakové spolu :				916,60									
77 - PODLAHY spolu :				3 541,60									
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE													
19	771	78144-1116	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek Montáž obkladov vnút. hutných švéd. flexibili lepidlo 292x146x32,5 mm	38,000	m2								
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :													
20	MAT	554 210160	Obkladové dosky	38,000	m2								
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :				1 368,00									
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :				1 368,00									
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				4 909,60									
Rozpočet celkom :				24 669,73									